

Hanke:
1 VE1 Forssan monitoimikeskus

Vaihe:
Paikkakunta: Forssa
Haahtela-ind.: 89,0 / 1.2018
Hintataso: 89,5 / 2.2018
Laajuus: 8 262 m², 9 471 brm², 39 520 rm³
Hankekoko: 8 858 brm²
Jakaja: 8 262 m²

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO

Talo 80 -nimikkeistö	€	€/m ²	%
B1 Rakennuttajan kustannukset	1 987 000	240	11,1
B2 Rakennustekniset työt	12 586 000	1 523	70,4
B3 LVI-työt	1 680 000	203	9,4
B4 Sähkötyöt	1 203 000	146	6,7
B5 Erillishankinnat	84 000	10	0,5
B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä	17 541 000	2 123	98,1
Muut kustannukset			
Tontti			
Toimintavarustus			
Toiminnan ylläpito			
Rahoitus			
Hankevaraukset	342 000	41	1,9
Muut kustannukset	342 000	41	1,9
PERUSTAMISKUSTANNUKSET	17 883 000	2 164	100,0
Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta)	4 292 000	519	
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	22 175 000	2 684	

Hanke:
1 VE2 Forssan monitoimikeskus

Vaihe:
Paikkakunta: Forssa
Haahtela-ind.: 89,0 / 1.2018
Hintataso: 89,5 / 2.2018
Laajuus: 7 101 m², 8 171 brm², 32 277 rm³
Hankekoko: 7 453 brm²
Jakaja: 7 101 m²

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO

Talo 80 -nimikkeistö	€	€/m ²	%
B1 Rakennuttajan kustannukset	1 806 000	254	11,2
B2 Rakennustekniset työt	11 405 000	1 606	70,7
B3 LVI-työt	1 483 000	209	9,2
B4 Sähkötyöt	1 052 000	148	6,5
B5 Erillishankinnat	87 000	12	0,5
B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä	15 832 000	2 230	98,1
Muut kustannukset			
Tontti			
Toimintavarustus			
Toiminnan ylläpito			
Rahoitus			
Hankevaraukset	309 000	44	1,9
Muut kustannukset	309 000	44	1,9
PERUSTAMISKUSTANNUKSET	16 140 000	2 273	100,0
Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta)	3 874 000	546	
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	20 014 000	2 818	